



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 578**

7 Ιουλίου 1997

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 2275/Φ.447 (1)

Μερική ανάκληση απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την αριθμ. 2928/Φ.447/15.9.1994 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1026/Δ/4.10.94) για τη διαπλάτυνση της οδού προσπέλασης οχημάτων προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της τουριστικής περιοχής Θεσσαλονίκης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 797/71 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΒΔ 139/71 «περί της αρμοδιότητας των Νομαρχών προς κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων»,

2. Την αριθμ. 2928/Φ.447/15.9.94 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1026/Δ/4.10.94) περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αγροτικών εκτάσεων για τη διαπλάτυνση της οδού προσπέλασης οχημάτων προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της τουριστικής περιοχής Θεσσαλονίκης,

3. Το αριθμ. 4239/1679/ΤΤ 1804/16.5.97 έγγραφο του Οργανισμού Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης, με το οποίο προτείνεται η μερική ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για έκταση εμβαδού 337,95 τ.μ.,

4. Το γεγονός ότι η απαλλοτρίωση δεν έχει συντελεσθεί για την έκταση για την οποία ανακαλείται,

5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν 2399/27.5.1996 (ΦΕΚ 90/27.5.1996), που αφορούν την κατάργηση των Περιφερειακών Δ/ντών,

6. Την αριθμ. 943/9.5.1996 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας, με την οποία ορίσθηκε ο Στυλιανός Παπαδόπουλος, Δ/ντής Δασών, ως αναπληρωτής του Περιφερειακού Δ/ντού Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε μερικώς την αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την 2928/Φ.447/15.9.94 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1026/Δ/4.10.94) για τη «διαπλάτυνση της οδού προσπέλασης οχημάτων προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της τουριστικής περιοχής Θεσσαλονίκης, έκτασης 6851,66 τ.μ. που βρίσκονται στην κτηματική περιοχή Ν. Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης», και συγκεκριμένα για τα μη καταληφθέντα τμήματα έκτασης συνολικού εμβαδού 337,95 τ.μ., όπως φαίνονται στο με ημερομηνία 17.4.1997 και κλίμακα 1:200 κτηματολογικό διάγραμμα και με α/α ιδιοκτησιών 25, 27, 28 στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα που συντάχθηκε στις 17.4.1997 από τον τοπογράφο μηχανικό Αθανάσιο Παπανακλή και θεωρήθηκαν από τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης Χρήστο Τσόγκα.

Η έκταση για την οποία ανακαλείται η απαλλοτρίωση δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 1997

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ο Διευθυντής Δασών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(2)

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 12 περιοχής δεύτερης κατοικίας του δήμου Αρτέμιδας (ν. Αττικής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α΄ 33).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1, 2, 3 και 7) και 2 (παρ. 1) του Ν. 2242/1994 «Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 162).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 (παρ. 2.1 και 2.1.1) του Ν. 1515/1985 «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» (Α΄ 18).

4. Τις διατάξεις του από 16.8.1985 Π. Δ/τος «Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις Ζ.Ο.Ε. και σχετικές ρυθμίσεις» (Δ΄ 416) όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του από 20.8.1985 Π. Δ/τος «Καθορισμός εντός της Ζ.Ο.Ε. Αττικής περιοχών για δεύτερη κατοικία» (Δ΄ 456), όπως τροποποιήθηκε με το από 27.6.1988 Π. Δ/γμα «Τροποποίηση ορίων περιοχών για δεύτερη κατοικία εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) Ν. Αττικής» (Δ΄ 556).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» (Α΄ 228), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 49 (παρ. 2α) του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (Α΄ 289).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄ 210) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1, 2, 3) του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α΄ 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3, 4) του Ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/1985 "ΓΟΚ" και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α΄ 91).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154).

10. Την 5962/888/8.1.92 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Σύνταξη και έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 12 περιοχής δεύτερης κατοικίας της Κοινότητας Αρτέμιδας (ν. Αττικής)».

11. Την 5961/887/8.1.1992 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας 12 περιοχής δεύτερης κατοικίας της κοινότητας Αρτέμιδας (ν. Αττικής)».

12. Τα 87014/3214/6.6.1987 και 71253/2382/5.8.1993 έγγραφα του Υπουργείου Γεωργίας, Δ/νσης Προστασίας Δασών και Δ.Π.

13. Τις 220/1988, 145/1990, 222/1990, 34/1991, 299/1991 και 401/1991 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Αρτέμιδας.

14. Την 25/1995 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου δήμου Αρτέμιδας.

15. Τις 6/συν. 18η/24.5.1990, 14/συν. 25η/4.7.1991, 29/συν. 9/12.3.92, 34/συν. 9/12.3.92, 30/συν. 19/28.5.92 και 2α/συν. 25η/15.7.93, 1/συν. 29η/16.9.1993 και 1/συν. 9/12.10.1995 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

16. Τις 633/1991, 839/1991 και 122/1996 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου ΟΤΑ.

18. Τις 699/1994 και 555/1996 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 12 του δήμου Αρτέμιδας (ν. Αττικής) της οποίας η χρήση για δεύτερη κατοικία έχει προσδιοριστεί με το από 20.8.1985 Π. Δ/γμα (Δ΄ 456) με τον καθορισμό οικοδομησίμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, κοινοχρήστων χώρων - δασικών εκτάσεων, χώρων αθλοπαιδιών, παιδικής χαράς, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (Ρ), χώρου εκκλησίας, σχολείου, όπως οι ρυθμίσεις φαίνονται στα δώδεκα (12) σχετικά χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 1977/1997 πράξη του και που αντίτυπό τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής, της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος.

Άρθρο 3

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το στοιχείο Α, επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π. Δ/τος (Δ΄ 166) και δεν επιτρέπονται οι ιδιωτικές κλινικές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 11 του Ν. 2052/1992 (Α΄ 94).

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα ίδια διαγράμματα με το στοιχείο Β, επιτρέπεται η χρήση τουρισμού - αναψυχής, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 8 του ίδιου ως άνω Π. Δ/τος και δεν επιτρέπονται οι χρήσεις που προστίθενται με την παρ. 18α του άρθρου 6 του Ν. 2160/1993 (Α΄ 118).

3. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του ίδιου ως άνω Π. Δ/τος και δεν επιτρέπονται οι ιδιωτικές κλινικές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 11 του Ν. 2052/1992 (Α΄ 94).

Άρθρο 4

Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τριών (3), τεσσάρων (4), τεσσάρων και μισού (4,5), πέντε (5), πέντε και μισού (5,5), έξι (6), επτά (7) και εννέα (9) μέτρων, όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 1.

Άρθρο 5

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπων καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με στοιχείο Α:
Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα.
Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τ. μέτρα.

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα ίδια ως άνω διαγράμματα με στοιχείο Β:
Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα.
Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) τ.μ.

3. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους:
Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα.
Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) τ.μ.

4. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1, 2 και 3 απαιτείται όπως:

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα και

β) τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22.6.1983 Π. Δ/τος (Δ΄ 284).

5. Για ολόκληρη την παραπάνω περιοχή ισχύουν:

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας τους.

β) Συντελεστής δόμησης: τέσσερα δέκατα (0,4).

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: Δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών οκτώ και μισό (8,50) μέτρα.

δ) Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπεται η κατασκευή στέγης μεγίστου ύψους ενός και μισού (1,50) μέτρου.

ε) Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (PILOTIS).

στ) Οι κοινόχρηστοι χώροι - δασικές εκτάσεις που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος διατηρούν αναλλοίωτο το δασικό τους χαρακτήρα, απαγορευομένης πάσης άλλης χρήσεως αυτών, ή της κατά προορισμόν χρήσεως των δασών, ως και πάσης επεμβάσεως δια της κατασκευής έργων κοινωφελούς ή και κοινοχρήστου χαρακτήρα (λ.χ. πλατείες, παιδικές χαρές κ.λπ.). Στους ανωτέρω χώρους απαγορεύονται επίσης οι κατασκευές που προβλέπονται από το άρθρο 19 του ΓΟΚ (ν. 1577/1985).

Άρθρο 6

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0° απ' Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
φ = και λ = απ' Αθήνα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΚΑ 023
1/16.13

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε. ΕΠΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οι χρήσεις του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 166Δ/87 εκτός των 2,5,8,9,11,13 & μόνο στο 10 μόνο αρτοποιία, ... ψαράδικα, κρεοπωλεία, ... καθαριστήρια, ... σύμφωνα με τον ...

Β

Αμιγής κατοικία

Κχ Κοινόχρηστος χώρος

... εργαστήρια αποθήκευσης των καρπών

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ

	Ε	Π	ύψος
Αμιγής κατοικία	500	12	8,5
Κατοικία αναψυχής			
Γενική κατοικία	250	10	8,5

Π. 1977/97
Ο Έπαρχος
Ο Ορισμός μεγίστης τμήματος της πολεοδομικής ενότητος 12 περιοχής δευτέρας κατοικίας του Δ. Αρτέμιδος (τ. Λούτσας)

Αθήνα 11 Απριλίου 1997
Δ/ντής

00000000 Δασική έκταση

ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Τα σχέδια θα ελεγχθούν από το Υπουργείο Γεωργίας για τον τελικό καθορισμό των δασικών εκτάσεων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ 1100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

Δ/ΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

16.13 16.12 16.11 17.11 16.10 17.10 16.09 17.09 18.09 16.08 17.08 18.08 17.07

Αρ. Φ. 183/97
Φχ. 12

ΧΑΡΤΗΣ

Π 1-1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕ 12

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000


ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Δεκέμβριος 1987

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΟΥΤΣΑΣ
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	5/4/1984
Χρόνος συντάξεως	


ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕ
ΑΥΓΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ DATUM
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000


Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΕΠΑ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Τα σχέδια θα ελεγχθούν από το Υπουργείο Γεωργίας για τον τελικό καθορισμό των δασικών εκτάσεων
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΕ 12
Π 1-1
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δεκέμβριος 1987
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΣΑΣ
Μέθοδος συντάξεως Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία 5/4/1984
Χρόνος συντάξεως 1984-1985
ΑΥΓΗΣ
ΠΟΡΟΥ
Αρ Φ 183/87
4 Απριλίου 1987
Κ.Χ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


ΚΑΝΑΡΗ
ΕΛΠΙΔΟΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ
ΑΓ. ΦΑΝΟΥ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΡΟΥΜΕΛΗΣ
ΑΝΔΡΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΝΑΞΟΥ

Ελληνικό DATUM:
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
... μεσημβρινός λ=0° απ Αθήνα
... τετραγωνισμός του διαγράμματος
... της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
... και λ = απ Αθήνα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1 000


Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Τουριστικής αναψυχής
Κοινόχρηστοι χώροι
ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ
Αμιγής κατοικία
Κατοικία αναψυχής
Γενική κατοικία
Τα σχέδια θα ελεγχθούν από το Υπουργείο Γεωργίας για τον τελικό καθορισμό των δασικών εκτάσεων.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Αρ. Φ 183/97 Σχ. 12
4 Απριλίου 1997
ΓΕΡ. ΑΛΟΣ ΤΟΠΑΛΟΣ
ΚΑΡΤΗΣ
Π 4-1
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕ 12
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
Δεκέμβριος 1987
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑ 0238
ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΗΡΩΗ ΡΟΥΣΗ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΧ
ΕΛΥΤΗ
ΟΝΕΙΡΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ
ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
ΣΕΦΕΡΗ
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Παιδική Χαρά
ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΣΑΣ
Μέθοδος συντάξεως Φωτογραμμετρική
Φωτολήψία 5/4/1984
Χρόνος συντάξεως


ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
ΖΩΗΣ
ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΚΧ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΘΗΒΩΝ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ
ΠΥΘΑΓΟΡΑ
ΒΑΡΝΑΛΗ
ΡΕΜΑ

ΚΑ 02.33

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε. ΕΠΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α

Β

Κχ Κοινόχρηστοι χώροι

[illegible]	[illegible]	40%
250 - 500	[illegible]	[illegible]
500 - 2000	2[illegible]	10%
2000 & πάνω	10	

Γ. 1977/97
"Έγκριση πολεοδ. μελέτης τμήματος της πολεοδ. ενότητος 12 περιοχής δεύτερης κατοικίας του Δ. Αρτέμιδος (Ν. Αττικής)"
4 Απριλίου 1997
Δ/ντής
ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Δασική έκταση

Γεωδαιτικό αποτύπωμα έκταση

Ε.Σ. Εμβαδόν σχεδίου

Τα σχέδια θα ελεγχθούν από το Υπουργείο Γεωργίας για τον τελικό καθορισμό των δασικών εκτάσεων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ Φ.Χ. 1:100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

16.13
16.12
16.11 17.11
16.10 17.10
16.09 17.09 18.09
16.08 17.08 18.08
17.07

Αρ. Φ 183/97
Σχ. 12

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΟΥΤΣΑΣ
Μέθοδος συνταξέως	Φωτογραμμετρική
Φωτολήψία	5Α/1984
Χρόνος συντάξεως	[illegible]

ΧΑΡΤΗΣ

Π 1-1


ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕ 12

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000


ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Δεκέμβριος 1987

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ κ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΧ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000
Ελληνικο DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός απ' Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
της προβολής ΗΑΤΤ του κεντρου φύλλου
και λ = απ' Αθήνα

ΚΑ 02.36
1/1608



ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΟΥΤΣΑΣ
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	5/4/1984
Χρόνος συντάξεως	

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε. ΕΠΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α

Β

Κχ

Γ. 1977/97 "Έγκρισης πολεοδομ. μελέτης τμήματος της πολεοδ. ενότητας 12 περιοχής 2ης κατοικίας του δήμου Αρτέμιδος (ν. Αττικής)"

4 Απριλίου 1997

Δάσικη έκταση

Γεωλογικά ακατάλληλη έκταση

Τα σχέδια θα ελεγχθούν από το Υπουργείο Γεωργίας για τον τελικό καθορισμό των δασικών εκτάσεων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ 1100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

16.13
16.12
16.11 17.11
16.10 17.10
16.09 17.09 18.09
16.08 17.08 18.08
17.07

Αρ. Φ. 183/97
Σχ. 12

ΧΑΡΤΗΣ **Π 1-1**

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕ 12

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000


Δεκέμβριος 1987

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικο DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικος μεσημβρινος λ-0° απ' Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης HATT του κεντρου φυλλου
με φ = και λ = απ Αθηνα

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1 000

ΚΑ 02.36
1/18.09

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ.Ε. ΕΠΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α

Β

Κε

Γ. 1877/97
"Έγκρισης ρυμοτ. μελέτης τμήματος ρυμοτ. ενότητας 12, περιοχής δεύτερης κατοικίας του Δ. Αρτέμιδος (ν. Αττικής)"

4 Απριλίου 1997.
Αθήνα

ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

Δασική έκταση

Ε.Σ. Εκτός σχεδίου

Τα σχέδια θα ελεγχθούν από το Υπουργείο Γεωργίας για τον τελικό καθορισμό των δασικών εκτάσεων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ 1100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

16.13
16.12
16.11 17.11
16.10 17.10
16.09 17.09 18.09
16.08 17.08 18.08
17.07

Αρ. Φ 183/97.
Σχ. 12.

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΟΥΤΣΑΣ
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	5/4/1984
Χρόνος συντάξεως	

ΧΑΡΤΗΣ

Π 1-1


ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕ 12

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Δεκέμβριος 1987

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ κ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΔΕ
Β
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΚΧ
Κ.Χ.
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1 000
Ελληνικό DATUM

ΚΑ 02.36
1/18 08

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ.Ε. ΕΠΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

A

B

Kx

Δ.Ε. ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

Ε.Σ. Ευρος σχεδιου

-Τα σχεδια θα ελεγχθουν απο το Υπουργειο Γεωργιας για τον τελικο καθορισμο των δασικων εκτασεων

Γ. 1977/97

"Εγκριση πολεοδ. μελέτης τμήματος της πολεοδ. ενότητας 12 περιοχής δεύτερης κατοικίας του Δ. Αρτέμιδας (ν. Αττικής)"

4 Απριλίου 1997
Δ/ντής

ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ 1100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

16.13
16.12
16.11 17.11
16.10 17.10
16.09 17.09 18.09
16.08 17.08 18.08
17.07

Αρ. Φ. 183/97
ΕΧ 12

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΟΥΤΣΑΣ
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	5/4/1984
Χρόνος συντάξεως	

ΧΑΡΤΗΣ

Π 1-1


ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΕ 12

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Δεκέμβριος 1987

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Κ.Π.
DATUM

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ.Ε. ΕΠΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κχ Κοινόχρηστοι χώροι

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

	Ε	Π	Ύψος
Αμιγής κατοικία	500	12	8,5
Κατοικία αναψυχής			
Γενική κατοικία	250	10	8,5

Γ. 1977/97 "Έγκριση πολεοδ. μελέτης τμήματος της πολεοδ. ενότητας 12, περιοχής δεύτερης κατοικίας του Δ. Αρτέμιδος (ν. Αττικής)"

4 Απριλίου 1997
Δ/ντής

ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Δασική έκταση

Τα σχέδια θα ελεγχθούν από το Υπουργείο Γεωργίας για τον τελικό καθορισμό των δασικών εκτάσεων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ 1100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

16.13
16.12
16.11 17.11
16.10 17.10
16.09 17.09 18.09
16.08 17.08 18.08
17.07

Αρ. Φ. 183/97
ΕΧ. 12.

ΧΑΡΤΗΣ Π 1-1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕ 12

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Δεκέμβριος 1987

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Εκτός σχεδίου
ΔΕ
ΕΛΥΤΗ
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ
ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
ΣΕΦΕΡΗ
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κ.Χ.
Β
ΔΕ
ΙΑΤΡΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
Κ.Χ.
ΔΕ ΕΣ
Α
Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΧΩΡΟΣ
ΕΚΚΛΗΣ.
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α — ... χρήσεις του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 166Δ/87 εκτός ... 5,8,9 ... 13. Ειδικά ... μόνο αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, ... καθαριστήρια ... σύμφωνα με τον ... του άρθρου ... του Π.Δ/τος 84/84

Β — ... χρήσεις ... του Π.Δ/τος 166Δ/87 εκτός ...

Αμιγής κατοικία — ... χρήσεις του άρθρου ... του Π.Δ/τος 166Δ/87 ... ξενώνες ... δυναμικού ... κοινόχρηστοι χώροι

Κχ — Κοινόχρηστοι χώροι

Ρ — ...

Ζώνη Α — ...

Ζώνη Β — ... αναλογία σταθμεύσεως των αυτοκινήτων

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ				
	Ε	Π	ύψος	Παρεκκλίσεις
Αμιγής κατοικία	500	12	8	...
Κατοικία ανά ...				
Γενική κατοικία	250	10	8	...

Εμβαδόν οικοπ.	Σ.Σ.	Κάλυψη
0 - 250	0,4	...%
250 - 500	...	...%
500 - 2000	...	30%
2000 + πάνω	...0	

Δ.Ε. ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

Δασική έκταση

Ε.Σ. Εκτός σχεδίου

- Τα σχέδια θα ελεγχθούν από το Υπουργείο Γεωργίας για τον τελικό καθορισμό των δασικών εκτάσεων.

Π. 1977/97 «Έγκρισης πολεοδ. μελέτης τμήματος πολεοδ. ενότητας 12, περιοχής δεύτερης κατοικίας του Δ. Αρτέμιδος (ν. Αττικής)»

... 4 Απριλίου 1997
Δ/ντής

ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ Φ.Χ 1100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Αρ. Φ. 183/97
ΕΧ 12

16.13 | 16.12 | 16.11 17.11 | 16.10 17.10 | 16.09 17.09 18.09 | 16.08 17.08 18.08 | 17.07

ΧΑΡΤΗΣ Π 1-1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕ 12

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Δεκέμβριος 1987

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός	Αττικής
Περιοχή	...
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	... 1984
Χρόνος συντάξεως	

ΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0° απ' Αθήνα
Ο ορθογωνικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
... της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
... και λ= ... απ' Αθήνα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΚΑ 02.36
1/17.09

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ.Ε. ΕΠΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κχ

Γ. 1977/97
"Έγκρισης μερικής μελέτης πολεοδομικής ενότητας 12, περιοχής δεύτερης κατοικίας του Δ. Αρτέμιδος (ν. Αττικής)"
4 Απριλίου 1997
Δ/ντής
ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

Δασική έκταση
Ε.Ζ. Εκτός σχεδίου

Τα σχέδια θα ελεγχθούν από το Υπουργείο Γεωργίας για τον τελικό καθορισμό των δασικών εκτάσεων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ 1100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

16.13
16.12
16.11 17.11
16.10 17.10
16.09 17.09 18.09
16.08 17.08 18.08
17.07

Αρ. Φ. 123/97
εχ. 12

ΧΑΡΤΗΣ

Π 1-1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕ 12

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Δεκέμβριος 1987


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε.Ζ.
Κ.Ε.
ΠΧ
ΑΥΓΗΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ
Κχ

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΟΥΤΣΑΣ
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	5/4/1984
Χρόνος συντάξεως	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό DATUM
... Μερκατορική προβολή 3°
... μεσημβρινός λ=0° απ' Αθήνα
... περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
... της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
... απ' Αθήνα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΚΑ 02.36
1/17.08

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κχ Κοινόχρηστοι χώροι

Γ. 1377/97
"Έγκριση πολεοδ. μελέτης τμήματος πολεοδ. ενότητας 12 περιοχής δεύτερης κατοικίας του Δ. Αρτέμιδος (Ν. Αττικής)"
4 Απριλίου 1997
Δ/ντής

Δασική έκταση
Γεωργική αναδασωτέα έκταση

Τα σχέδια θα ελεγχθούν από το Υπουργείο Γεωργίας για τον τελικό καθορισμό των δασικών εκτάσεων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ 1100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Αρ. Φ. 183/97
Φ. 12

16.13, 16.12, 16.11, 17.11, 16.10, 17.10, 16.09, 17.09, 18.09, 16.08, 17.08, 18.08, 17.07

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΟΥΤΣΑΣ
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	5/4/1984
Χρόνος συντάξεως	

ΧΑΡΤΗΣ Π 1-1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕ 12


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Δεκέμβριος 1987

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΥ ή ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΕΟΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0° απ Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής HATT του κέντρου φύλλου
με φ = και λ = απ Αθήνα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1	Κτίσμα μονώροφον
2	Κτίσμα διώροφον
Π	Πολυώροφον

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΚΑ 02.36
1/1612

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Τα σχέδια θα ελεγχθούν από το Υπουργείο Γεωργίας για τον τελικό καθορισμό των δασικών εκτάσεων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ 1100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

18.12

16.11 17.11

15.10 17.10

16.09 17.09 18.09

15.08 17.08 18.08

17.07

αρ. Φ 183/97

ΚΑΡΤΗΣ

Π 1-1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕ 12

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δεκέμβριος 1987

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΟΥΤΣΑΣ
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	5/4/1984
Χρόνος συντάξεως	

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.	
Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5225761	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	
	5230841	Βασ. Όλγας 188, 1ος ορ.-Τ.Κ. 546 55	(031)423956
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	5225713	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	4136402
	5249547	Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31	4171307
Πώληση Φ.Ε.Κ.	5239762	ΠΑΤΡΑ	(061)271249
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248141	Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23	224581
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248188	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5248785	Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44	(0651)21901
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και		ΚΟΜΟΤΗΝΗ	(0531)22637
αποστολή Φ.Ε.Κ.	5248320	Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	26522

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

- Μέχρι 8 σελίδες 150 δρχ.
- Από 9 μέχρι 16 σελίδες 300 δρχ.
- Από 16 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρους αυτού

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τλ.)	50.000 δρχ.	2.500 δρχ.
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κ.τλ.)	50.000 »	2.500 »
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κ.τλ. Δημ. Υπαλλήλων)	10.000 »	500 »
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	50.000 »	2.500 »
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	25.000 »	1.250 »
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.τλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	10.000 »	500 »
Παράρτημα (Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών)	5.000 »	250 »
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000 »	500 »
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000 »	150 »
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	250.000 »	12.500 »
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	10.000 »	500 »
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	200.000 »	10.000 »

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέρα των παραπάνω αναφερομένων ποσών με τα ταχυδρομικά τέλη και μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ (Σολωμού 51 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ